Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

1.2. Objednávateľ	: Obec Malý Lapáš
	Hlavná ul. 87/4, 951 04 Malý lapáš
Zastúpený	: PaedDr Peter Švec, PhD., starosta obce
IČO	: 00 308 668
DIČ	: 2021269668
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	: 854624001/5600
IBAN	: SK28 5600 0000 0008 5462 4001

1.2. Zhotoviteľ	: Cesty, s.r.o.
	Cabajská 28, 949 01 Nitra
Zastúpený	: Ing. Branislav Zaujec, konateľ
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu	: 0969003002/5600
IČO	: 47 131 276
DIČ	: 2023774115
IČ DPH	: SK 2023774115

Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 34307/N

Týmto dodatkom č. 1 sa dopĺňajú alebo menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

II. Predmet zmluvy

2.3 Predmetom tohoto dodatku č. 1 zmluvy o dielo sú nasledovné naviac práce spojené s realizáciou stavby **„Odvodnenie a chodník“** v nasledovnej špecifikácii:

- Odstránenie pôvodných spevnených plôch a priepustov pred vstupmi na pozemky
- Zhotovenie obrubníkov a dlažby na mieste vstupov na pozemky

Rozpočet upravený o práce naviac je neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku.

IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a ponuky zhotoviteľa vo výške: 37 256,03 EUR vrátane DPH (slovom tridsaťsedemtisíc dvestopäťdesiatšesť euro tri centy)

Cena	31 046,69 Eur
DPH 20%	6 209,34 Eur
Cena celkom	37 256,03 Eur

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu.

V Malom Lapáši dňa: 08.11.2021

[redacted]

objednávateľ
PaedDr Peter Švec, PhD., starosta
Obec Malý Lapáš

V Nitre dňa: 08.11.2021

[redacted]

zhotoviteľ
Ing. Branislav Zaujec
Cesty, s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Odvodnenie a chodník**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Malý Lapáš
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Malý Lapáš		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cesty, s.r.o.	471312767	SK2023774115
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	08.11.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	31 046,69
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		31 046,69
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

8.11.2021

Dátum a podpis

CESTY S. R. O.
Cabajská 28, 949 12 Nitra
IČO: 47 131 276 IČ DPH: SK2023774115

Pečiatka

- 1 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 046,69
24	DPH 20,00 % z 31 046,69	6 209,34
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**37 256,03**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odvodnenie a chodník

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Dátum: 08.11.2021

Zhotoviteľ: Cesty, s.r.o.

Kód	Popis	Cena	DPH	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	31 046,69	6 209,34	37 256,03
1	Chodník	21 097,25	4 219,44	25 316,69
2	Odvodnenie	9 949,44	1 989,90	11 939,34
	Celkom	31 046,69	6 209,34	37 256,03

Stavba: **Odvodnenie a chodník**
Objekt: **Chodník**
Objednávateľ: Obec Malý Lapáš
Zhotoviteľ: Cesty, s.r.o.

JKSO:
Spracoval:
Dátum: 08.11.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Pôvodná výmera	Zmena	Upravená výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Práce a dodávky HSV						**21 097,25**
		1	**Zemné práce**						**1 960,95**
1	001	113101211	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého hr. do 10 cm	m2	122,500	0,000	122,500	4,50	551,25
2	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	64,500	11,700	76,200	5,90	449,58
3	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	64,500	11,700	76,200	1,90	144,78
4	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	64,500	11,700	76,200	5,30	403,86
5	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	64,500	11,700	76,200	1,40	106,68
6	001	979082223	Poplatok za uloženie na skládku	t	122,550	-122,550		7,50	0,00
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	322,500	58,500	381,000	0,80	304,80
		5	**Komunikácie**						**9 992,00**
8	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	322,500	58,500	381,000	4,50	1 714,50
9	221	567133105	Cementom stmelená zmes CBGM C8/10, (KZC II), hr.po zhutnení 100 mm	m2	279,500	28,500	308,000	7,60	2 340,80
10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	279,500	28,500	308,000	11,70	3 603,60
11	*592*	*5922913200*	*dlažba sivá 10 x 20 cm bezškárová hrúbky 6 cm*	*m2*	*282,295*	*28,785*	*311,080*	*7,50*	2 333,10
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**						**8 234,39**
12	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	215,000	39,000	254,000	12,50	3 175,00
13	*592*	*5922903030*	*Obrubník rovný 100/25/15 cm, sivá*	*ks*	*219,300*	*39,780*	*259,080*	*3,90*	1 010,41
14	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	215,000	30,000	245,000	7,80	1 911,00
15	*592*	*5922903030*	*Obrubník rovný 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*219,300*	*39,780*	*259,080*	*2,20*	569,98
16	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	245,000	0,000	245,000	6,40	1 568,00
		99	**Presun hmôt HSV**						**909,91**
17	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	211,721	21,589	233,310	3,90	909,91
									21 097,25

Rozpočet

Stavba: Odvodnenie a chodník
Objekt: Odvodnenie
Objednávateľ: Obec Malý Lapáš
Zhotoviteľ: Cesty, s.r.o.

JKSO:
Spracoval:
Dátum: 08.11.2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Pôvodná výmera	Zmena	Upravená výmera	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**						**9 949,44**
	1	**Zemné práce**						**1 748,08**
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	73,500	0,000	73,500	6,70	492,45
2	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	73,500	0,000	73,500	0,50	36,75
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	73,500	0,000	73,500	5,30	389,55
4	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	24,500	0,000	24,500	4,20	102,90
5	*5834331200*	*Kamenivo drvené hrubé 8-16 n*	*t*	*46,550*	*0,000*	*46,550*	*13,50*	628,43
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	122,500	0,000	122,500	0,80	98,00
	4	**Vodorovné konštrukcie**						**246,23**
7	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,250	0,000	12,250	20,10	246,23
	8	**Rúrové vedenie**						**7 373,25**
8	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	245,000	0,000	245,000	4,50	1 102,50
9	*2860006001*	*PVC rúra 300/5m SN8 kanalizácia*	*ks*	*49,000*	*0,000*	*49,000*	*81,00*	3 969,00
10	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie	m	245,000	0,000	245,000	0,01	2,45
11	894411131	Zhotovenie šachty kanalizačnej DN 400	ks	4,000	0,000	4,000	98,40	393,60
12	*5922436000*	*Kanalizačná šachta DN 400*	*ks*	*4,000*	*0,000*	*4,000*	*93,70*	374,80
13	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	0,000	4,000	62,40	249,60
14	*5524344200*	*Poklop šachta - obrubníková vpusť*	*ks*	*4,000*	*0,000*	*4,000*	*187,20*	748,80
		Celo rúrového priepustu	ks		1,000	1,000	284,50	284,50
		Prečistenie zemnej priekovy	m		20,000	20,000	12,40	248,00
	99	**Presun hmôt HSV**						**581,88**
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	61,250	0,000	61,250	9,50	581,88
		Celkom						**9 949,44**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Pôvodná výmera	Zmena	Upravená výmera	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		5	6	7